

Согласовано  
Советник Технического директора

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

Утверждаю:  
Член Правления,  
генеральный менеджер  
ПАО «ГК «Космос»

А.Ю. Швейн

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018г.

Техническое задание

**на выполнение работы по восстановлению гидроизоляции и ремонту водоотведения  
дорожного полотна кольцевой плиты въездного пандуса в районе входа в  
Концертный зал ГК «Космос» (уровень 2 этажа), ПАО «ГК «Космос» по адресу: г.  
Москва, проспект Мира, д. 150**

**1. Общая информация о Заказчике.**

ПАО «ГК «Космос» по адресу: г.Москва, проспект Мира, д.150

**2. Цель работы.**

Выполнение работы по восстановлению гидроизоляции и ремонту водоотведения  
дорожного полотна кольцевой плиты въездного пандуса в районе входа в Концертный зал  
ГК «Космос»(уровень 2 этажа), ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира,  
д. 150

**3. Описание работы.**

В Приложение к ТЗ №1

Цели выполняемой работы: восстановление гидроизоляции и ремонт водоотведения  
дорожного полотна кольцевой плиты въездного пандуса в районе входа в Концертный зал  
ГК «Космос»(уровень 2 этажа), ПАО «ГК «Космос» по адресу: г. Москва, проспект Мира,  
д. 150

Осуществляется в удобное для ПАО «ГК «Космос» время.

**4. Условия.**

4.1. Сроки выполнения работ составляют не более 25 рабочих дней с момента  
оплаты авансового платежа;

4.2. Поставка материалов осуществляется строго в рамках заключенного  
договора;

4.3. Все заявленные работы, проводимые в рамках подписанного договора,  
выполняются специалистами, имеющие образование не ниже среднего и  
соответствующая аттестация для выполнения данного вида работ, имеющие  
Российское гражданство, и свободно владеющие русским языком.

- 4.4. На все материалы необходимо предоставить паспорта, сертификаты качества и соответствия и иные документы, подтверждающие их безопасную эксплуатацию;
- 4.5. Гарантийный срок материалов определяется техническими документами предприятия-изготовителя. Гарантийное обслуживание на монтажные работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.
- 4.6. Во время проведения работ соблюдать требования техники безопасности, пожарной безопасности и т.д. предусмотренные Российским законодательством.
- 4.7. Приемка выполненных работ производится на объекте Заказчика с оформлением Акта приемки-сдачи и одновременным предоставлением учетно-отчетной документацией (КС-2, КС-3, счет, счет-фактура) .
- 4.8. Доставка, погрузка, разгрузка, производится подрядчиком;
- 4.9. Все непредвиденные работы, возникшие в процессе выполнения договора, оплачиваются после согласования с заказчиком;
- 4.10. Подрядчик несет ответственность за своевременное и качественное выполнение работ по договору;
- 4.11. Обязательное детальное обследование места проведения работ инженерно-техническим персоналом подрядчика. Опыт работы в данной сфере не менее 3-х лет. Наличие необходимой материально-технической базы и рекомендательных писем о ранее выполненных работах.**

Исп. Чалых С. Н.  
Советник Технического директора

Вн. тлф. 01-90



**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ**  
по восстановлению гидроизоляционного слоя дорожного полотна в местах примыканий со стороны  
входа в Концертный зал ГК "Космос"

№ п/п	Наименование работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий и т.п.	Ед. изм	Кол-во	Цена, руб. без НДС	Цена, руб. с НДС	Всего, руб. с НДС	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Ремонтные работы на разворотном круге</b>							
<b>1.Разборка существующих конструкций</b>							
1	Разборка асфальтобетонного покрытия(h-110мм)	м2	260,0				
2	Разборка бетонной подготовки(h-50мм)	м2	260,0				
3	Разборка тротуарной части(частично) и ступень КЗ	м2	58,0				
4	Разборка конструкции под клумбу(бордюр, грунт)	м2	33,0				
<b>2.Устройство дорожной одежды</b>							
5	Устройство выравнивающего слоя из бетона	м2	260,0				
6	Устройство гидроизоляции	м2	260,0				
7	Устройство защитного слоя.Бетон(с испытан.в солях)	м2	260,0				
8	Устройство покрытия из плотного асфальтобетона	м2	260,0				
9	Установка бортовых камней	п.м	55,0				
10	Устройство штраб с заполнением резино-битумной мастикой	п.м	55,0				
11	Устройство конструкции под клумбу(грунт)	м2	33,0				
12	Устройство тротуара и ступени КЗ	м2	58,0				
<b>3.Ремонтные работы потолочного пространства</b>							
13	Рачистка потолка, балка, колонн от старого покрытия	м2	87,5				
14	Восстановление покрытия потолка, балка, колонн(шпатлевка, грунтовка, покраска)	м2	87,5				
15	<b>Итого:</b>						
<b>Разные работы</b>							
16	Погрузка и выгрузка строительного мусора, материала на транспортные средства	м3	100,0				
17	Транспортные расходы	поездка	10,0				
<b>Итого:</b>							
<b>Всего с НДС:</b>							
<b>НДС в том числе:</b>							



*Handwritten signature*



*Handwritten signature*